

CAIET DE SARCINI
privind amenajarea,întreținerea, modernizarea, extinderea și executarea lucrurilor
specifice zonelor verzi din orașul Corabia care nu sunt în administrarea altor
persoane juridice.

Cap.1.Informații generale

Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea parcurilor și zonelor verzi este un serviciu public local de administrare a domeniului public organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

Spațiile verzi din orașul Corabia sunt alcătuite din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, și alte zone verzi care au în compoziție suprafețe înierbate, flori, arbori și arbuști ornamental, piese de mobilier urban, alei și alte dotări.

Obiectivele pe care trebuie să le atingă lucrările pentru amenajarea, întreținerea, modernizarea, extinderea și executarea lucrurilor specifice zonelor verzi și domeniului public din orașul Corabia,sunt următoarele:

- a) îmbunătățirea calității mediului de viață ;
- b) promovarea calității și eficiența activităților de întreținere și amenajare spații verzi ;
- c) protejarea zonelor verzi, a domeniului public și punerea în valoare a acestora, protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

1.1 Lucrările specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat și utilaje necesare.

1.2 Inceperea lucrurilor va fi condiționată de existența următoarelor:

- ordin de începere a lucrurilor emisă de beneficiar,
- comanda de execuție a lucrurilor emisă de beneficiar,
- prezentarea devizului ofertă de către executant în baza caruia se va întocmi programul de lucrări de către beneficiar,
- certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează să fie puse în operă,
- asigurarea la punctul de lucru, prin grija prestatorului, a materialelor necesare execuției, utilajelor și utilităților aferente execuției,
- asigurarea cu personal executant instruit și testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție și instrucțiunile aplicabile.

CAP.2.Obiectul activității este:

Prestarea lucrurilor privind amenajarea,întreținerea, modernizarea, extinderea și executarea lucrurilor specifice zonelor verzi și a domeniului public din orașul Corabia.

CAP.3.Tipurile de lucrări.Descrierea lucrarilor.

3.1. Adunat, colectat reziduuri spații verzi:parcuri, scuaruri, aliniamente stradale

Activitatea de întreținere a zonelor verzi, locurilor de joacă și domeniului public care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se desfășoară în scopul menținerii acestora în permanentă stare de curățenie.

Activitatea de întreținere a curățeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele zonelor verzi, a locurilor de joacă amenajate și neamenajate și ale domeniului public.

(1)Adunatul deșeurilor se efectuează pe întreaga suprafață a zonelor verzi, locuri de joacă și alte suprafețe.

(2) Aceasta activitate se desfășoară zilnic, pe întreaga perioadă a anului, ziua, chiar și când plouă.

(3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- adunatul și precollectarea deșeurilor : hartii pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectuează în europubele;
- golirea coșurilor pentru hârtii în saci de plastic sau europubele;
- spălarea coșurilor de gunoi

3.2. Cosit mecanic spații verzi-parcuri scuaruri și aliniamente stradale

Cosit mecanic constă în:

-cosirea mecanică a gazonului și strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru;

-asigurarea transportului, cântărirea și descărcarea în Depozitul Ecologic în baza contractului deținut de prestator cu operatorul licențiat pentru prestarea serviciului public de salubritate în orașul Corabia.

3.3.Curatat manual zapada între 0 și 20 cm

Curățarea manuală și transportul zăpezii de pe alei și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Activitatea se execută ziua, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii de pe alei în grămezi, încărcatul și transportul în vehicule adecvate în locurile stabilite de beneficiar.

Principalele operațiuni constau în:

- a) curatatul manual al zăpezii
- b) combaterea poleiului cu amestec de sare și nisip

Zăpada se va transporta zilnic în amplasamentele stabilite de beneficiar.

3.4.Curățat, spalat bazine fântâni arteziene

Activitatea constă în:

-curatatul bazinului cu matura de nuiele sau mecanic folosind aspiratoare;

-spalatul cu furtunul al bazinului;

-curățatul apei pentru a crește calitatea apei prin diminuarea microorganismelor și îndepărtarea frunzelor, algelor, insectelor sau alte rezidurilor accidentale folosind plasa cu ochiuri largi și plasa cu ochiuri fine pentru pescuirea acestora de pe suprafața bazinelor;

3.5.Curatat teren cu sapa (indepartat vegetatie)

Constă în: curățarea terenului ,prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm, îndepărtând iarba, buruienile și transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

Resturile vegetale se vor transporta zilnic la Depozitul Ecologic în baza contractului deținut de prestator cu operatorul licențiat pentru prestarea serviciului public de salubritate în orașul Corabia.

3.6.Decapat si nivelat carote

Se executa în zona verde stradală .

Constă în scăderea nivelului terenului (adus sub nivelul bordurii) pentru evitarea căderii pământului pe carosabil.

Surplusul de pământ și alte reziduuri rezultate se vor transporta la Depozitul Ecologic în baza contractului deținut de prestator cu operatorul licențiat pentru prestarea serviciului public de salubritate în orașul Corabia.

3.7.Defrișat suprafața cu arbuști și scos rădăcini

Consta în taierea arbuștilor cu sapa ,toporul,etc si scoaterea radacinilor.

Reziduurle rezultate se vor transporta zilnic la Depozitul Ecologic.

3.8.Degajat teren de corpuri străine (reziduuri, betoane, etc)

Constă în strângerea, încărcarea și transportul acestora la Depozitul Ecologic.

3.9.Desenat, pichetat teren pentru plantat rasaduri

Se vor desena (prin trasare) locurile unde se vor planta răsaduri;

3.10.Dezgropat ,ingropat trandafiri

Lucrarea constă în mobilizarea solului la baza plantei, respectiv mușuroitul trandafirilor pentru perioada de iarnă.

3.11.Executat farfurii la arbori

Lucrarea se excută prin mobilizarea solului cu cazma și sapă și executarea farfuriei pentru menținerea apei.

Se vor executa la baza arborelui farfuria de udare (cuveta) pentru menținerea apei provenite din udare, ploi cu dimensiunea între 50-70 cm în diametru, arborele fiind considerat centrul cercului, în funcție de mărimea arborelui.

3.12. Extragerea arborilor

Săparea șanțului circular în jurul arborelui, scoaterea acestuia ,curățirea de pământ și tăierea rădăcinilor suplimentare.

3.13. Extragerea arbuștilor

Săparea șanțului circular în jurul arbustului, scoaterea acestuia, curățirea de pamant și tăierea rădăcinilor suplimentare.

3.14.Extragerea trandafirilor

Săparea santului circular în jurul trandafirului, scoaterea acestuia, curățirea de pământ și tăierea rădăcinilor suplimentare.

3.15.Frezat teren

Constă în ruperea bucăților din pământ, sfărâmarea și amestecatul stratului superficial de pământ.

3.16.Golit coșuri de gunoi

Scoaterea reziduurilor direct în pungi de plastic sau europubele.

Fiecare coș va fi pevăzut imediat după golire cu o pungă de plastic de dimensiune mai mare decât a volumului coșului.

Zona verde este considerată salubritată numai atunci când toate coșurile stradale de pe acel amplasament sunt golite.

3.17.Greblat frunze și crengi

Este o activitate necesară întreținerii gazonului și a zonelor verzi și constă în îndepărtarea cu grebla a frunzelor uscate și a crengilor de pe suprafața zonelor verzi, strângerea în grămezi în zona de lucru, asigurarea transportului, cântărirea și descărcarea în Depozitul Ecologic.

3.18.Împodobit brazi

Lucrarea constă în decorarea brazilor cu instalații ornamenteale de iarnă.

3.19.Imprastiat material antiderapant inclusiv valoare material

Imprastierea materialului antiderapant pe suprafața aleilor.

3.20. Imprastiat pământ mecanic—între 15 cm și 20 cm

Împrăștierea pământului afânat provenit din teren ușor sau mijlociu, executată cu buldozer în straturi cu grosimea de 15-20cm.

Se măsoară la 100 de metri cubi de pământ împrăștiat.

3.21.Îndepărtat flori trecute din rondouri

Verificarea prinderii, înlăturarea florilor uscate și completarea golurilor la plantațiile de flori;

Completarea se face cu răsăd de aceeași vârstă.

3.22.Maturat manual alei neasfaltate

Condiții tehnice:

Maturatul se efectuează pe întreaga suprafață a aleilor, cu frecvențele stabilite.

Această activitate se desfășoară în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice prin programul de lucrări.

Maturatul se efectuează ziua, dar nu când plouă.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) maturatul manual propriu-zis se efectuează cu mătură de nuiele sau de plastic; urma măturii trebuie să fie uniformă și să nu ridice praf;

b) colectarea și descărcarea deșeurilor în mijloace de transport și transportul zilnic al acestora la Depozitul Ecologic.

3.23.Mobilizat și decapat teren

Săparea și întoarcerea pământului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor, îndepărtarea surplusului de pământ și transportul acestuia în afara zonei de lucru, în vederea transportării lui la Depozitul Ecologic.

3.24. Mobilizat teren la 30 cm

Cuprinde:

- săparea și întoarcerea pământului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor;
- nivelarea și marunțirea bulgarilor cu sapa și grebla;
- finisarea prin greblare repetată la metru pătrat de suprafață mobilizată;

3.25. Nivelat manual teren

Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă a terenului și platformelor care au denivelări până la 20cm.

Cuprinde: săparea dâmburilor și umplerea depresiunilor, împrăștierea pământului în exces la maximum 3 m distanță.

Se masoară la 100 de metri pătrați teren nivelat.

3.26. Nivelat mecanic teren

Se execută prin tăierea dâmburilor și împingerea în goluri a pământului cu buldozerul.

Se masoară la 100 de metri pătrați teren nivelat.

3.27. Pichetat teren pentru plantare arbori și arbuști

Se vor desena (prin trasare) locurile unde se vor planta arbori sau arbuști.

Pichetarea terenului se va face folosind țărui de lemn, minim 50 cm înălțime și 2,5 cm diametru, ascuțiți la un capăt, respectând distanța recomandată și aliniamentul adecvat.

3.28. Plantat arbori și arbuști, inclusiv valoare material

Lucrarea se execută primăvara devreme și toamna târziu, în funcție de condițiile meteorologice și constă în:

- a) săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni și a șantului pentru gard viu, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal,
- b) transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare,
- c) mocirlitul rădăcinilor la foioasele fără balot,
- d) asezarea în groapă,
- e) astuparea cu pământ a gropilor de plantare,
- f) baterea pământului,
- g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor,
- h) primul udare,
- i) fasonatul coroanei
- j) tutoratul arborilor cu tutori confecționați din lemn.

Plantările se vor executa pe amplasamentele și în locurile stabilite de beneficiar.

Plantat puieți foioși : plantarea puieților de arbori foioși se execută toamna după încetarea perioadei de vegetație și primăvara înainte de a începe perioada de vegetație.

3.29. Plantarea florilor cu balot, inclusiv valoare material

Lucrarea se executa în cursul lunii mai pentru plantele anuale și perene, octombrie pentru cele bienale și constă în:

- a) transportul ghivecelor în interiorul zonei de lucru
- b) săparea gropilor pentru plantare
- c) plantarea, udarea și acoperirea cu pamant.

3.30.Plantarea gardului viu, inclusiv valoare material

se va realiza astfel:

- 1.executarea șanțului pentru plantat;
- 2. scoaterea puieților din depozit;
- 3. transportul puieților la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului;
- 4. fasonatul și mocirlitul;
- 5.plantatul puieților și primul udat.

Gardul viu se plantează în perioadă repaosului vegetativ .

3.31.Plantat trandafiri, inclusiv valoare material

Lucrarea se executa în cursul lunii octombrie și constă în:

- d) transportul plantelor în interiorul zonei de lucru,
- e) săparea gropilor pentru plantare,
- f) plantarea, udarea și acoperirea cu pământ.

Trandafirii trebuie să fie cu balot de pământ .

3.32. Plivit buruieni

Se execută manual sau cu săpăligă.

Se aplică ori de câte ori este nevoie în perioada de vegetație, se execută manual după udat sau ploai , prin îndepărtarea buruienilor crescute în gardul viu.

Plivirea și prășitul buruienilor,depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în gramezi, transportul buruienilor la Depozitul Ecologic.

Lucrarea se execută cu o frecvență de o dată pe lună.

3.33.Prășit și mobilizat sol la 10 cm

Prașitul presupune săparea și curățarea de buruieni a terenului, afânarea acestuia.

Mobilizat sol la 10 cm constă în săparea manuală sau mecanică la o adâncime de 10 cm.

3.34. Sapat gropi 50x50x50 cm

Saparea manuala sau mecanică a gropilor de dimensiuni (50x50x50)cm cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal.

3.35. Sapat între arbuști

Lucrarea constă în săparea și întoarcerea pământului cu sfărâmarea sumarea a bulgarilor.

3.36. Semănat gazon

Cuprinde: transportul în interiorul zonei de lucru a seminței de gazon, semănarea prin împrăștierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină și tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;

3.37.Spart manual gheata gros.<10 cm

Curațarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale.

Gheata se va transporta zilnic în amplasamentele stabilite de beneficiar.

3.38. Taiat lastari lacomi , ramuri de trandafiri

Taieri de corectie la trandafiri prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mană, netezirea tăieturii cu cosorul, strângerea ramurilor rezultate și îndepărtarea lor din zona de lucru (se executa primavara –luna martie și toamna –luna noiembrie, cu o frecvență de o dată pe lună).Tăierile au loc numai în perioadă repaosului, vegetativ operațiunea executându-se cu foarfeci cu lamă îngustă.

3.39.Taieri corecție arbuști

Lucrările de întreținere sau tăierile de corecție se vor realiza astfel:

1. tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul în vederea formării coroanei;
 2. netezirea tăieturilor cu cosorul,
 3. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;
 4. strângerea resturilor rezultate în urma tăierii și îndepărtarea lor din zona de lucru și încărcarea lor în mijlocul de transport pentru a fi transportate la Depozitul Ecologic.
- Eliminarea lăstarilor apăruiți din tulpină și rădăcină;
Aceștia se vor elimina prin tăiere cu cosorul sau foarfeca, se vor strânge în grămezi și încărca în mijlocul de transport.

3.40.Transport pământ, inclusiv valoare material

Se execută cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transportă pământ pe raza orașului Corabia vor fi echipate cu prelate pentru a evita împrăștierea acestora sau murdărirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor deține toate avizele necesare, inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este în sarcina ofertantului iar achiziționarea se va face dupa acceptul achizitorului.

3.41.Transport materiale

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta materiale pe raza orașului Corabia vor fi echipate cu prelate pentru a evita împrăștierea acestora sau murdărirea carosabilului.

Prestatorii de lucrări vor deține toate avizele necesare, inclusiv autorizația de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

3.42.Tuns gard viu mecanic

Tundere gard viu, borduri, chenare, forme;

Lucrarea este executată în vederea menținerii la o anumită înălțime a plantației de gard viu. Se execută cu foarfeca de tuns gard viu sau cu fierăstrăul mecanic.

3.42. Tutorat arbori după plantare

Se ancoreaza arborii cu tutori din lemn, fixați în pământ la distanță de balotul cu radacini. Tutorii se leaga între ei și de trunchi, cu protejarea trunchiului.

3.43.Udat de la hidrant

3.44. Udat plantații cu cisterna

Cuprinde următoarele activități:

Udatul se execută în funcție de tipul plantei, speciile floricole se vor uda cu stropitoarea cu sită fină, trandafirii cu furtunul, iar suprafețele gazonate cu furtun dotat cu capăt ce asigură o stropire uniformă.

Udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului și racordarea la gura de apă, udarea și manevrarea furtunului în timpul udării și strângerea furtunului;

Prestatorii de lucrări vor încheia contract pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Olt S.A. Aceste costuri vor fi incluse în structura prețului oferit pentru acest tip de lucrare.

Materiale solicitate(flori,trandafiri,arbori,arbusti) se vor alege din cea mai avantajoasă din cele 3 oferte care vor fi prezentate beneficiarului.Toate materialele achiziționate în vederea plantării vor fi însoțite de certificate de calitate.

Prestatorul de lucrări va oferi o garanție de cel puțin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat în amenajări.

CAP.4.Caracteristici referitoare la nivelul calitativ,tehnic si de performanta

(1) Se vor presta lucrările specifice pe întreaga suprafață a zonelor verzi administrate.

(2) Cantitatea lunară de lucrări rezultate din activitățile privind amenajarea, întreținerea, modernizarea, extinderea și executarea lucrărilor specifice zonelor verzi vor fi confirmate de către beneficiar pe baza situației de lucrări lunare.

(3) Programul prestației

Programul prestației se va stabili de beneficiar și va avea în vedere ca întreaga suprafață a zonelor cuprinse în program să fie în stare de curățenie, cu vegetația și fondul construit existent întreținute, prin executarea tuturor lucrărilor necesare.

Lucrările specifice de întreținere a spațiilor verzi, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini precum și lucrările stricte de specialitate (plantat flori anuale, bienale, perene, întreținut trandafiri, arbori și arbuști, tuns arbuști, cosit iarba, tuns gazon,) se impun a fi efectuate cu societăți specializate ce dispun de personal calificat și toate utilaje necesare.

(4)Prestatorul va asigura minim 2 formații de lucru pentru a putea lucra simultan pe amplasamente diferite și pentru executarea lucrărilor într-un interval de timp optim astfel încât acestea să fie demarate în maxim 24 de ore de la emiterea și primirea comenzii.

(5)Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea în dotare minim 2 autovehicule.

Toate autovehiculele vor avea autorizațiile și avizele necesare(autorizație pentru trafic greu,aviz de parcare,etc)pentru prestarea lucrărilor contractate în orașul Corabia.

Mașinile și utilajele prezentate în ofertă ca făcând parte din pregătirea tehnică a ofertantului trebuie să fie folosite în exclusivitate pentru întreținerea spațiilor verzi.

Utilajele, echipamentele și uneltele prezentate în ofertă trebuie menținute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.

(6)Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale și transportul personalului, sculelor și materialelor la amplasamente, vor fi incluse în prețul unitar oferit pentru fiecare lucrare.

(7) Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul reziduurilor cu operatorul licentiat și contracte pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Olt SA. Aceste costuri vor fi incluse în structura prețului oferat pentru fiecare tip de lucrare.

(8) Zonele verzi se consideră întreținute când sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecvență adecvata în acest scop (prevăzută în programul de prestație întocmit de beneficiar.)

(9) Prestatorul de lucrari își va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, în funcție de volumul de lucrari estimate, având în vedere că suprafata zonelor verzi sa fie zilnic în stare de curățenie și întreținute prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare, în funcție de anotimp, în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor prezentului capitol.

(10) Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat și utilaje necesare .

(11) Prestatorul are obligația sa dețină punct de lucru în orașul Corabia.

Cap.5. Cerințe privind impactul asupra mediului înconjurator

Prestatorul va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv cele ce derivă din recunoașterea principiului “poluatorul plătește”. În situația oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locțiile proprii în timpul executarii contractului.

Prestatorul de servicii trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate în muncă

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate în muncă, având întreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de muncă la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul îl generează urmare a activității desfășurate în baza contractului cu Orașul Corabia.

Cap.7.Verificarea contractului si recepția lucrărilor

Verificarea, controlul și receptia lucrarilor se va face de către delegatul Primariei orașului Corabia, împreună cu delegatul contractantului.

La finalizarea unei comenzi se va întocmi o situație de plată pe baza Devizului ofertă prezentat și a programului de lucrari emis de Primaria orașului Corabia.

Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestației și va întocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate și de prestator, privind cantitatea și calitatea prestației.

Beneficiarul va verifica cantitățile de deșeuri stradale transportate efectiv de către prestator și stabilite în baza bonului de cântărire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate să transporte astfel de deșeuri sau în baza altor modalități agreeate.

în rapoartele de constatare zilnică beneficiarul va consemna și modul de rezolvare de către prestator a sesizarilor primite și, eventual, penalitățile aplicate prestatorului de lucrări pentru deficiențele constatate.

La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice.

Prestatorul de lucrări răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin programul de prestație.

Lucrările pentru amenajarea, întreținerea, modernizarea, extinderea și executarea lucrărilor specifice zonelor verzi și domeniului public din municipiul orașul Corabia trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Daunele, costurile și pretențiile inițiate de terțe părți și formulate împotriva prestatorului de lucrări, dacă sunt confirmate și de către beneficiar, vor fi remediate și/sau suportate de către prestatorul de lucrări.

Toate lucrările vor respecta procedee de execuție conform normativelor în vigoare.

Cap.8.Încheierea acordului cadru

Acordul-cadru se încheie, conform criteriului “pretul cel mai scăzut” pe o perioadă de 3 ani. În baza acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GEORGETA STOICA**

**SECRETAR,
TĂNȚICA DOSPINOIU**